BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunan.

Pasal 2

(1) HSPK tahun anggaran 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam perencanaan penyusunan kebutuhan penganggaran Perangkat Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.
(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk pajak yang berlaku.
(3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A. Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
5.2.04.04.01.0002

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja		
1	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	31.000
2	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.520.000
3	Perbaikan lapis fondasi agregat kelas A	M3	1.562.000
4	Perbaikan lapis fondasi agregat kelas S	M3	1.209.000
5	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M2	1.089.000

B. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5.2.02.18.01.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pekerjaan Marka dan Rambu Jalan		
1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran 60 x 60 cm)	Titik	1.811.000
2	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran75 x 75 cm)	Titik	2.479.000
3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran 90 x 90 cm)	Titik	3.987.000
4	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (Ukuran 90 x 90 cm)	Titik	18.608.000
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (Ukuran 120 x 240 cm)	Titik	33.991.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
6	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurasan Potal Bentang 18 m	Titik	282.219.000
7	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (4) Type 1 : Terminal End Masuk Kedalam Tanah	Titik	18.876.000
8	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Dengan rambu Chevron)) Type 1 : Terminal End Masuk Kedalam Tanah	Titik	25.867.000
9	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (4) Type 2 : Terminal End Masuk Kedalam Tanah	Titik	14.678.000
10	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Dengan rambu Chevron) Type 2 : Terminal End Lengkung	Titik	20.823.000
11	Pengadaan dan Pemasangan Mark Jalan (ukuran 3 x120 mm) (Thermoplastic)	Titik	95.000
12	Pengadaan dan Pemasangan Mark Jalan (ukuran 3 x120 mm) (coldplanic)	Titik	117.000
13	Pengadaan dan Pemasangan Paku jalan (ukuran 10x10x2 cm)	Titik	704.000
14	Pengadaan dan Pemasangan Paku jalan (ukuran 10x15x2 cm)	Titik	726.000
15	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)	Titik	718.000
16	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (Solar Cell)	Titik	1.508.000
17	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	Titik	119.999.000
18	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar cell) Tiang Lurus	Titik	82.341.000
19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar cell) Tiang Lengkung	Titik	99.999.000
20	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengedali Isyarat Lalu lintas 3 (tiga) Persimpangan	Titik	446.443.000
21	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengedali Isyarat Lalu lintas 4 (empat) Persimpangan	Titik	521.134.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
22	Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik	Titik	1.939.000
23	Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi	Titik	1.499.000
24	Pengadaan dan Pemasangan cermin Tikungan	Titik	13.545.000
25	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat lalu lintas Tenaga Surya	Titik	1.078.124.000
26	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat lalu lintas Tenaga Surya Tenaga Surya Simpang 3	Titik	1.016.263.000
	PEMELIHARAAN RAMBU		
1	Rehabilitasi Rambu Rambu		
	Pekerjaan Ongkos Bongkar Muat Rambu Lalu Lintas ke Lokasi Tenaga Kerja	Titik	40.000
	Pekerjaan Pembonkaran dan Pemasangan Daun Rambu Lalu Lintas	Titik	325.000
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lintas	Titik	95.000
2	Pemeliharanan Warning Light		
	Pemelihara Controller Warning Light (Ac/Dc)	Titik	751.000
	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Kabel Warning Light Perbaikan Dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	Titik	1.238.000
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan Uji Mekanis	Titik	62.423.000
4	Belanja Pemeliharaan Traffic Light	Titik	763.000
5	Belanja Pemeliharaan Warning Light	Titik	763.000
6	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Titik	234.000
7	Pemeliharaan Traffic Light		
	Pemeliharaan Kabel Traffic Light Bawah Tanah	Titik	839.000
	Pemelihara Controller Traffic Light Manual	Titik	631.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Kabel Traffic Light	Titik	5.101.000

C. Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01.0001

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PEMBANGUNAN GEDUNG / PERSIAPAN PEKERJAAN TANAH		
1	Pembuatan Bouwplank/Titik	Titik	155.000
2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M1	152.000
3	Pembersih Lapangan "Ringan" dan Perataan	M2	14.000
4	Pembersih Lapangan "Berat" dan Perataan	M2	25.000
5	Uitzet Dengan Water Pass / Thedolit	M2	7.000
6	Pembongkaran Rangka dan Penutupan Atap Tidak Dipakai Kembali	M2	25.000
7	Pembongkaran Rangka dan Penutupan Atap Dipakai Kembali	M2	40.000
8	Pembuatan pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m	M1	209.000
9	Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi	M2	681.000
10	Pembuatan 1 M2 Kantor Sementara Lantai Plesteran	M2	2.774.000
11	Pembuatan 1 M2 Gudang Semen dan Peralatan	M2	2.606.000
12	Pembongkaran Loteng Eternit	M2	24.000
13	Pembongkaran Loteng Triplek	M2	23.000
14	Pembongkaran Polywood	M2	23.000
15	Pembongkaran Rangka Plafond dipakai lagi	M2	46.000
16	Pembongkaran Rangka Plafond tidak dipakai lagi	M2	23.000
17	Pembongkaran Plesteran Dinding	M2	1.067.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
18	Pembongkaran Atap Seng Tidak Dipakai Lagi	M2	10.000
19	Pembongkaran Atap Seng Dipakai Lagi	M2	19.000
20	Pembongkaran Atap Seng Terpakai Lagi	M2	10.000
21	Pembongkaran Atap Genteng	M2	10.000
22	Pembongkaran Kuda Kuda/Gording Dipakai Lagi	M2	40.000
23	Pembongkaran Kuda Kuda/Gording Tidak Dipakai Lagi	M2	20.000
24	Pekerjaan Bongkaran Lantai Ubin / Keramik	M2	8.000
25	Bongkaran 1 M3 Beton Dinding Tembok Bata Merah	M3	1.007.000
26	Bongkaran 1 M3 Beton Bertulang	M3	1.067.000
27	Pengukuran dan Pasangan Bouwplank Sepanjang 1 ml	M3	152.000
28	Pembersihan dan Pemerataan 1 M2 Badan Jalan	M3	25.000
29	Pemasangan Mal Cor Jalan Kiri dan Kanan Sepanjang 1 ml	M3	45.000
30	Pembersihan Lokasi Perkerjaan	M3	25.000
	PEKERJAAN TANAH		
1	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	M2	25.000
2	Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter	M3	52.000
3	Pengangkutan Tanah Sejauh 150 Meter	M3	88.000
4	Pengangkutan Tanah dr lubang Galian Dalamnya lebih dari 1 m	M3	24.000
5	Pengangkutan Lumpur dr lubang Galian Dalamnya lebih dari 1 m	M3	40.000
6	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	M3	38.000
7	Penggalian Tanah Biasa untuk Kontruksi	M3	118.000
8	Penggalian Tanah Keras	M3	157.000
9	Galian Tanah Cadas/rabat	M3	237.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
10	Penggalian Tanah Lumpur	M3	189.000
11	Penggalian Lumpur dengan Alat Berat	M3	80.000
12	Penggalian Tanah dengan Alat berat	M3	80.000
13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	M3	20.000
14	Pengurugan Pasir (PADAT)	M3	372.000
15	Pengurugan Sirtu (PADAT)	M3	420.000
16	Pengurugan PUDEL 1 KP:5 TL	M3	424.000
17	Tanah Urug Katel	M3	222.000
18	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Berat	M3	459.000
19	Pengerukuan saluran (manual)	M3	95.000
20	Pengurugan Pasir Untuk Paving	M3	372.000
21	Pemadatan tanah	M3	85.000
22	Pekerjaan 1m2 lapisan ijuk tebal 10 cm	kg	70.000
23	Pengerukuan saluran (alat berat)	M3	293.000
24	Pengurugan Abu Batu	M3	633.000
25	Menggali 1 M3 Tanah Biasa	M3	118.000
26	Menggali 1 M3 Tanah Keras	M3	157.000
27	Menggali 1 M3 Tanah Cadas	M3	237.000
28	Menggali 1 M3 Tanah Lumpur	M3	189.000
29	Menggali 1 M2 Stripping Tebing	M3	9.000
30	Membuang 1 M3 Tanah Sejauh 30 Meter	M3	52.000
31	Mengurug Kembali 1 M3 Galian	M3	85.000
32	Pek.Pasngan Koral Sikat	M3	147.000
33	Memadatkan 1 M3 Tanah (per 20 cm)	M3	85.000
34	Mengurug Kembali 1 M3 Tanah Urug	M3	187.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
35	Mengurug Kembali 1 M3 Pasir Urug	M3	372.000
36	Mengurug 1 M3 Sirtu Padat Untuk Peningkatan Lantai Bangunan	M3	418.000
37	Mengurug 1 M3 Sirtu Padat Untuk Badan Jalan	M2	459.000
38	Memasang 1 M3 Lapisan Ijuk Tbl 10 cm	M2	70.000
39	Memasang 1 M2 Geotex Woven	M1	141.250
40	Galian tanah Sedalam 2 Ml (Pondasi Sumuran dia 1 M)	M3	179.000
41	Galian tanah sumuran rata rata (Manual)	M3	179.000
42	1 M2 pembersihan dan striping/kosrekan	M2	11.000
43	1 M2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan Ø <15 cm	M2	13.000
44	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø ≥ 15 cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-akarnya	Pohon	34.000
45	1 M1 iutset trase saluran	M1	4.000
46	Pasang 1 M1 profil melintang galian tanah	M1	20.000
47	Pasang 1 M1 bouwplank	M1	152.000
48	Pengadaan dan pemasangan patok kayu (ukuran 5/7)	Buah	76.000
49	1 M3 galian tanah biasa sedalam ≤ 1 M	M3	118.000
50	1 M3 galian tanah biasa sedalam > 1 M s.d 2 M	M3	144.000
51	1 M3 galian tanah biasa sedalam > 2 M s.d 3 M	M3	171.000
52	1 M3 galian tanah biasa sedalam ≤ 1 M	M3	118.000
53	1 M3 galian tanah biasa sedalam > 1 M s.d 2 M	M3	144.000
54	1 M3 galian tanah biasa sedalam > 2 M s.d 3 M	M3	171.000
55	1 M3 galian tanah batu sedalam ≤ 1 M	M3	230.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
56	1 M3 galian tanah batu sedalam > 1 M S.D 2 M	M3	255.000
57	1 M3 galian tanah batu sedalam > 2 M S.D 3 M	M3	281.000
58	1 M3 galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ≤ 1 M	M3	213.000
59	1 M3 galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 M s .d2 M	M3	237.000
60	1 M3 galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 M s.d 3 M	M3	255.000
61	1 M3 galian lumpur sedalam ≤ 1 M	M3	142.000
62	1 M3 galian lumpur sedalam > 1 M s.d 2 M	M3	170.000
63	1 M3 galian lumpur sedalam > 1 M s.d 3 M	M3	196.000
64	1 M3 galian lumpur sedalam 1 M (sendimentasi)	M1	196.000
65	1 M3 galian lumpur sedalam 1 M s.d 2 M (sendimentasi)	M1	202.000
66	1 M3 galian lumpur sedalam > 1 M s.d 4 M	M1	204.000
67	1 M3 galian lumpur sedalam > 1 M s.d 5 M (sendimentasi)	M1	318.000
68	1 M3 galian pasir sedalam ≤ 1 M	M3	118.000
69	1 M3 galian tanah pasir sedalam > 1 M s.d 2 M	M3	144.000
70	1 M3 galian tanah pasir sedalam > 1 M s.d 3 M	M3	171.000
71	1 M3 timbunan tanah atau urugan tanah kembali	M3	20.000
72	1 M3 timbunan tanah atau urugan tanah didatangkan	M3	187.000
73	1 M3 timbunan sirtu/kerikil/timbun atau urugan sirtu/kerikil	M3	418.000
74	1 M3 pemadatan tanah	M3	85.000
75	1 M3 timbunan pasir sebagai pengisi	M3	372.000
76	1 M3 pemadatan pasir sebagai pengisi	M3	85.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
77	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 5 m	M3	40.000
78	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 10 m	M3	44.000
79	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 20 m	M3	51.000
80	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 30 m	M3	57.000
81	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 50 m	M3	68.000
82	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 100 m	M3	96.000
83	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 200 m	M3	152.000
84	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 300 m	M3	208.000
85	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 400 m	M3	264.000
86	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 500 m	M3	312.000
87	Mengakut 1 M3 material atau hasil gaalian dengan jarak angkut 500 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	M3	57.000
88	Menggali dengan excavator dan material atau hasil galian dimuat ke DT	M3	119.000
89	DT angkut material atau hasil galian sejauh 3 km	M3	85.000
90	DT angkut material atau hasil galian sejauh 5 km	M3	121.000
91	DT angkut material atau hasil galian sejauh 10 km	M3	210.000
92	DT angkut material atau hasil galian sejauh 20 km	M3	389.000
93	DT angkut material atau hasil galian sejauh 30 km	M3	567.000
94	Tanah dihampar, diratakan dan dirapikan	M3	18.000
95	Galian tanah dengan excavator kedalam 0 - 2 m	M3	11.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
96	Galian tanah dengan excavator kedalam 2 – 4 m	M3	11.000
97	Galian tanah dengan excavator kedalam > 4 m	M3	14.000
	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm	M2	86.000
2	Pemasangan Turap Papan tebal 1,5 m	M1	73.000
3	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75	M1	305.000
4	Pemasangan Trucuk Bambu cp 10 s/d 12 - P.3 m	Batang	26.000
5	Pemasangan Trucuk gelam cp 8 s/d 12 - P.4 m	Batang	59.000
6	Pemasangan Perancah Bambu	M2	217.000
7	Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m	M1	213.000
8	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5m tebal 0,6 m	M1	303.000
9	Pembuatan KISDAM tinggi 2 m tebal 0,6 m	M1	447.000
10	Pembuatan KISDAM tinggi 2,5 m tebal 0,6 m	M1	472.000
11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1Pc : 3 Ps)	M3	1.413.000
12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1Pc : 4 Ps)	M3	1.317.000
13	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1Pc : 5 Ps)	M3	1.250.000
14	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc :1/4kp : 5 ps)	M3	1.261.000
15	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc :1 Kp : 2 ps)	M3	1.351.000
16	Perbaikan dan Pemadatan Talaud	M3	85.000
17	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kpr : 5 ps)	M3	1.165.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
18	Perkuatan Talud Pasangan Batu Kalidengan Batu Kali 15/20 cm (1pc : 1 kpr : 2 ps)	M3	1.393.000
19	Pemasangan Batu Kali Bela Kosongan (aanstamping)	M3	666.000
20	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	M3	434.000
21	Pemasangan Batu Kali Bela Kosongan tebal 15 cm	M3	455.000
22	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalam 3 m	Titik	204.000
23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalam 3 m	Titik	303.000
24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	M3	1.436.000
25	Pemancangan Tiang Pancang m1 (>200m)	M1	533.000
26	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam	M2	291.000
27	Memasang 1 M3 Pondasi Batu Kali Camp 1:4	M3	1.317.000
28	Memasang 1 M3 Batu Kosong (Aanstampang)	M3	666.000
29	Memasang 1 M3 Pondasi Siklop 60% Beton Camp 1:2:3 dan 40% Batu Kali	M3	1.543.000
30	Memasang 1 M3 Pondasi Sumuran dia 100 cm	M3	1.429.000
31	Menurunkan Cincin Sumuran	M1	98.000
32	Memasang Bor Pile dia 30 cm Mutu Beton K 300	M1	355.000
	STRUKTUR UTAMA		
	BETON		
1	Pekerjaan Beton K-100	M3	1.333.000
2	Pekerjaan Beton K-125	M3	1.407.000
3	Pekerjaan Beton K-150	M3	1.465.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
4	Lantai Kerja K-100	M3	1.209.000
5	Pekerjaan Beton K-175	M3	1.751.000
6	Pekerjaan Beton K-200	M3	1.762.000
7	Pekerjaan Beton K-225	M3	1.829.000
8	Pekerjaan Beton K-250	M3	1.871.000
9	Pekerjaan Beton K-275	M3	1.943.000
10	Pekerjaan Beton K-300	M3	1.965.000
11	Pekerjaan Beton K-325	M3	2.136.000
12	Pekerjaan Beton K-350	M3	2.166.000
13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)	M3	1.829.000
14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton	Kg	23.000
15	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	M2	58.000
16	Pekerjaan Pemasangan Kabel Prestressed	Kg	22.000
17	Pekerjaan Bekisting Sloof	M2	240.000
18	Pekerjaan Bekisting Kolom	M2	332.000
19	Pekerjaan Bekisting Balok	M2	344.000
20	Pekerjaan Bekisting Lantai	M2	332.000
21	Pekerjaan Bekisting Dinding	M2	332.000
22	Pekerjaan Bekisting Tangga	M2	310.000
23	Pekerjaan, Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M3	6.179.000
24	Pekerjaan, Sloof beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M3	7.427.000
25	Pekerjaan, Balok beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M3	8.928.000
26	Pekerjaan, Kolom beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M3	7.550.000
27	Pekerjaan, Kolom beton Bertulang (300 kg besi + Bekisting)	M3	11.238.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
28	Pekerjaan, Dinding beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)	M3	5.838.000
29	Pekerjaan, Dinding beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)	M3	6.990.000
30	Pekerjaan kolom praktis (11x11cm)	M1	117.000
31	Pekerjaan ring Balk (10x15cm)	M1	163.000
32	Pembongkaran Beton	M3	680.000
33	1 M3 Beton Mutu fc = 9.8 Mpa (K125), Slum (12+12) cm, W/C - 0,78	M3	1.350.000
34	1 M3 Beton Mutu fc = 12.2 Mpa (K150), Slum (12+12) cm, W/C - 0,72	M3	1.412.000
35	1 M3 Beton Mutu fc = 7.4 Mpa (K100), Slum (12+12) cm, W/C - 0,87	M3	1.269.000
36	1 M3 Beton Mutu fc = 14.5 Mpa (K175), Slum (12+12) cm, w/c - 0,66	M3	1.487.000
37	1 M3 Beton Mutu fc = 16.9 Mpa (K200), Slum (12+12) cm, w/c - 0,61	M3	1.558.000
38	1 M3 Beton Mutu fc = 19.3 Mpa (K225), Slum (12+12) cm, w/c - 0,58	M3	1.612.000
39	1 M3 Beton Mutu fc = 21.7 Mpa (K250), Slum (12+12) cm, w/c - 0,58	M3	1.645.000
40	1 M3 Beton Mutu fc = 24.0 Mpa (K275), Slum (12+12) cm, w/c - 0,53	M3	1.702.000
41	1 M3 Beton Mutu fc = 28.4 Mpa (K300), Slum (12+12) cm, w/c - 0,52	M3	1.719.000
42	1 M3 Beton Mutu fc = 28.8 Mpa (K325), Slum (12+12) cm, w/c - 0,49	M3	1.786.000
43	1 M3 Beton Mutu fc = 31.2 Mpa (K350), Slum (12+12) cm, w/c - 0,48	M3	1.809.000
44	1 M3 Beton Mutu fc = 16.9 Mpa (K200), Slum (12+12) cm, w/c - 0,61 (menggunakan split)	M3	1.741.000
45	1 M3 Beton Mutu fc = 19.3 Mpa (K225), Slum (12+12) cm, w/c - 0,58 (menggunakan split)	M3	1.790.000
46	1 M3 Beton Mutu fc = 21.7 Mpa (K250), Slum (12+12) cm, w/c - 0,58 (menggunakan split)	M3	1.822.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
47	1 M3 Beton Mutu fc = 24.0 Mpa (K275), Slum (12+12) cm, w/c - 0,53 (menggunakan split)	M3	1.876.000
48	1 M3 Beton Mutu fc = 28.4 Mpa (K300), Slum (12+12) cm, w/c - 0,52 (menggunakan split)	M3	1.893.000
49	1 M3 Beton Mutu fc = 28.8 Mpa (K325), Slum (12+12) cm, w/c - 0,49 (menggunakan split)	M3	1.957.000
50	1 M3 Beton Mutu fc = 31.2 Mpa (K350), Slum (12+12) cm, w/c - 0,48 (menggunakan split)	M3	1.979.000
51	1 m Beton K-225 menggunakan Ready Mixed	M3	2.173.000
52	1 m Beton K-250 menggunakan Ready Mixed	M3	2.237.000
53	1 m Beton K-275 menggunakan Ready Mixed	M3	2.285.000
54	1 m Beton K-300 menggunakan Ready Mixed	M3	2.333.000
55	1 m Beton K-325 menggunakan Ready Mixed	M3	3.872.000
56	1 m Beton K-350 menggunakan Ready Mixed	M3	3.920.000
57	Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11x) cm	M1	117.000
58	Ring Balok Beton Bertulang (10x15) cm	M1	163.000
59	Pembesian 1 kg sengan Besi Plos	Kg	224.000
60	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Pondasi	M2	262.000
61	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Sloof	M2	277.000
62	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Kolom	M2	259.000
63	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Balok	M2	263.500
64	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Lantai	M2	430.000
65	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Tangga	M2	280.500
66	Memasang 1 M2 Bekisting Jbt Untuk Pengecoran Beton	M2	176.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
67	Membuat Plat Beton tbl 10 cm	M3	10.487.000
68	Pekerjaan Wire Mesh M – 6	M2	95.000
69	Pekerjaan Wire Mesh M – 8	M2	103.000
70	Pekerjaan 1 M1 Profil Beton	M1	150.000
71	1 M3 beton Tipe -3 : menggunakan campuran beton fc" 7,4 Mpa (K-100) atau setara 1 PC : 2 PB :3 Kr	M3	1.286.000
72	1 M3 beton beton mutu fc =7,4 Mpa (K100), slump (12+2) cm, w/c + 0,87 manual	M3	1.483.000
73	1 M3 beton beton mutu fc =7,4 Mpa (K100), slump (12+2) cm,w/c + 0,87 mengunakan molen	M3	1.556.000
74	1 M3 beton beton mutu fc =9,8 Mpa (K125), slump (12+2) cm, w/c + 0,87 mengunakan manual	M3	1.483.000
75	1 M3 beton beton mutu fc =9,8 Mpa (K125), slump (12+2) cm,w/c + 0,78 mangunakan molen	M3	1.629.000
76	1 M3 beton beton mutu fc =12,2 Mpa (K150), slump (12+2) cm, w/c + 0,72 manual	M3	1.540.000
77	1 M3 beton beton mutu fc =12,2 Mpa (K150), slump (12+2) cm, w/c + 0,72 mangunakan molen	M3	1.686.000
78	1 M3 beton beton mutu fc =14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c + 0,66 manual	M3	1.608.000
79	1 M3 beton beton mutu fc =14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c + 0,66 menggunakan molen	M3	1.755.000
80	1 M3 beton beton mutu fc =16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm, w/c + 0,61 manual	M3	1.674.000
81	1 M3 beton beton mutu fc =16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm, w/c + 0,61 menggunakan molen	M3	1.820.000
82	1 M3 beton beton mutu fc =19,3 Mpa (K225), slump (12+2) cm, w/c + 0,58 manual	M3	1.722.000
83	1 M3 beton beton mutu fc =19,3 Mpa (K225), slump (12+2) cm, w/c + 0,58 menggunakan molen	M3	1.868.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
84	1 M3 beton beton mutu fc =21,7 Mpa (K250), kedap air slump (12+2) cm, w/c + 0,56 manual	M3	1.754.000
85	1 M3 beton beton mutu fc =21,7 Mpa (K250), kedap air slump (12+2) cm, w/c + 0,56 menggunakan molen	M3	1.900.000
86	1 M3 beton beton mutu fc =24 Mpa (K275), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,53 manual	M3	1.809.000
87	1 M3 beton beton mutu fc =24 Mpa (K275), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,53 menggunakan molen	M3	1.955.000
88	1 M3 beton beton mutu fc =26,4 Mpa (K300), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,52 manual	M3	1.826.000
89	1 M3 beton beton mutu fc =26,4 Mpa (K300), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,52 menggunakan molen	M3	1.972.000
90	1 M3 beton beton mutu fc =28,8 Mpa (K325), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,49 manual	M3	1.891.000
91	1 M3 beton beton mutu fc =28,8 Mpa (K325), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,49 menggunakan molen	M3	2.037.000
92	1 M3 beton beton mutu fc =31,2 Mpa (K350), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,48 manual	M3	1.913.000
93	1 M3 beton beton mutu fc =31,2 Mpa (K350), kedap air, slump (12+2) cm, w/c + 0,48 menggunakan molen	M3	2.059.000
94	Pembesian 1 kg dengan besi polos untuk pembesian pelat	Kg	23.000
95	Pembesian 1 kg dengan besi ulir untuk pembesian pelat	Kg	23.000
96	1 M2 bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu ukran 3/20	M2	163.000
97	1 M2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken Ø 8 -10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm	M2	100.000
98	Bongkar 1 M2 bekisting secara biasa	M2	7.000
99	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	M2	710.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
100	1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 cm x 65 cm	Buah	14.000
101	Kerangka Kayu untuk 1 M3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm	M3	185.000
102	Kerangka baja propil L.50.50.5 untuk 1 M3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm	M3	776.000
103	Pekerjaan Baja Struktur	Kg	53.000
104	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pracetakan diameter 400 mm	M1	959.000
105	Pengeboran Tiang Bore Beton Ukuran Ø 400 mm	M1	198.000
	PEKERJAAN BESI DAN BAJA		
1	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	Kg	53.000
2	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	cm	58.000
3	Pekerjaan Perakitan Besi	kg	2.000
4	Perbaikan sambungan (Baut,cincin,Pasal dll)	kg	36.000
5	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)	kg	13.000
6	Ongkos Pasang Gelagar Profil	kg	7.000
7	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	kg	53.000
8	Pekerjaan Fabrikasi dan Elekroda Besi Siku	kg	46.000
9	Memasang 1 kg Besi Profil	Kg	46.000
10	Memasang 1 kg Rangka Kuda-kuda Baja 1 WF	Kg	53.000
11	Mengerjakan 100 kg Pekerjaan Perakitan	Kg	124.000
12	Mengerjakan 10 cm Pengelasan Dengan Las Listrik	Cm	58.000
13	Memasang 1 M2 Pintu Rolling Door Besi	M2	2.383.000
14	Memasang 1 N2 pintu Lipat (Folding Door Besi) tebal 0,8 mm	M2	2.547.000
15	Memasang 1 N2 pintu Lipat (Folding Door Besi) tebal 0,6 mm	M2	2.225.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
16	Memasang 1 M2 Jendela Nako dan Teralis	M2	472.000
17	Memasang 1 M1 Talang Datar/Jurai Seng BJL 30 lbr 90 cm	M1	307.000
18	Memasang 1 M1 got/talang Air Petak + Penggantung + besi Ø 6. pengikat pada bibir talang	M1	132.000
19	Memasang 1 M1 got/talang 1/2 Lingkaran D15 cm Seng Plat BJLS 30 lbr 45 cm	M1	206.000
	ALLUMINIUM		
1	Memasang 1 M2 Suncreen Alluminium	M2	1.182.000
2	Memasang 1 M2 Rolling DoorAlluminium	M2	1.533.000
3	Memasang 1 M1 Kusen Aluminium	M1	388.000
4	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 4" merk YKK	M1	388.000
5	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 4" merk Alexindo	M1	334.000
6	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 4" merk Alecomexindo	M1	328.000
7	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 4" merk Damai	M1	388.000
8	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 3" merk YKK	M1	388.000
9	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 3" merk Alexindo	M1	256.000
10	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 3" merk Alecomexindo	M1	232.000
11	Memasang Rangka Kuzen Aluminium 3" merk Damai	M1	290.000
12	Memasang 1 Buah Kunci Pintu Aluminium	Buah	275.000
13	Memasang 1 M2 Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	M2	2.534.000
14	Memasang 1 M2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	M2	1.787.000
15	Memasang 1 M2 Jendela Kaca rangka aluminium	M2	1.787.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PEKERJAAN DINDING		
1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata	M2	515.000
2	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata	M2	490.000
3	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata	M2	473.000
4	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata	M2	463.000
5	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata	M2	431.000
6	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1 Batu camp.1:2	M2	515.000
7	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1 Batu camp.1:4	M2	473.000
8	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata	m2	250.000
9	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata	m2	238.000
10	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	m2	231.000
11	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata	m2	227.000
12	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp: 3 Kp tebal 1/2 bata	m2	215.000
13	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1/2 Batu camp.1:2	M2	515.000
14	Memasang 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22) cm tbl 1/2 Batu camp.1: 4	M2	473.000
15	Memasang 1 M2 Dinding Bataco camp.1: 4	M2	101.000
16	Memasang 1 M2 Dinding Bata Ringan tbl 7,5 cm dengan mortar siap pakai	M2	506.000
17	Memasang 1 M2 Dinding Bata Ringan tbl 10 cm dengan mortar siap pakai	M2	679.000
18	Memasang 1 M2 Dinding Terawang (Roster) uk tbl 10 (12x11x24) cm camp 1: 4	M2	548.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
19	Memasang 1 M2 Glass Block Uk. (20x20) cm	M2	1.789.000
20	Memasang 1 M2 Kerawang Merah Uk. (10x20) cm	M2	557.000
21	Memasang Dinding Lapis HPL	M2	214.000
22	Memasang 1 M2 Dinding Kalsiboard tbl 8 mm (satu sisi)	M2	86.000
23	Memasang Rangka Hollow Aluminium Composite Panel	M2	86.000
24	Memasang Aluminium Composite Panel Kolom dan Dinding	M2	264.000
25	Memasang Aluminium Composite Panel dengan Ukir/Proporasi	M2	1.044.000
26	Pemasangan Batu Merah Kosongan	M3	1.986.000
27	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersih	M3	223.000
28	Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm	M3	160.000
29	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	M3	124.000
30	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	M3	111.000
31	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	M3	105.000
32	Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm	M3	101.000
33	Pasang Benangan 1 Pc : 2Ps	M	99.000
34	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 PS	M2	33.000
35	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 1PP tebal 15 mm	M2	81.000
36	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 2PP tebal 15 mm	M2	124.000
37	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3PP tebal 15 mm	M2	111.000
38	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4PP tebal 15 mm	M2	105.000
39	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1 : 2tebal 15 mm	M2	101.000
40	Memasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Dinding Batu Merah (=20m)	M2	81.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
41	Memasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali 1:2	M2	48.000
42	Pemasangan 1 m2 acian	M2	98.000
43	Pemasangan 1 m2 acian	M	61.000
44	Kol-Kolan	M	12.000
45	Pekerjaan acian	M2	61.000
46	Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1 PC : 3PP	M2	1.450.000
	PEKERJAAN KAYU		
1	Membuat dan memasang 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas I	M3	10.466.000
2	Membuat dan memasang 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela,Kayu Kelas II	M3	9.486.000
3	Membuat dan memasang 1 M3 Daun Pintu Panel Kayu Kls I	M2	959.000
4	Membuat dan memasang 1 M2 Daun Pintu Panel Kayu Kls II	M2	936.000
5	Membuat dan memasang 1 M2 Bingkai Kayu dan Jendela Kaca Kayu Kls I	M2	725.000
6	Membuat dan memasang 1 M2 Bingkai Kayu dan Jendela Kaca Kayu Kls II	M2	711.000
7	Membuat dan memasang 1 M2 Daun Jalusi Kayu Kls I	M2	1.072.000
8	Membuat 1 M2 Daun Pintu Kayu Lapis (Triplek), rangka Tertutup Kls II (lbr 90 cm)	M2	1.034.000
9	Membuat 1 M2 Pintu Triplek Rangkap, rangka Expose Kayu Kls I	M2	734.000
10	Membuat 1 M2 Pintu Triplek Rangkap, rangka Expose Kayu Kls II	M3	826.000
11	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional Kayu Kls I	M3	811.000
12	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional Kayu Kls II	M3	8.661.000
13	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Expose Kayu Kls I	M3	8.015.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
14	Memasang 1 M3 Kontruksi Kuda-Kuda Expose Kayu Kls II	M3	11.142.000
15	Memasang 1 M3 Kontruksi Gording Kayu Kls II	M3	10.437.000
16	Memasang 1 M2 Rangka atap Genteng Keramik Kayu Kls II	M2	9.959.000
17	Memasang 1 M2 Rangka atap Genteng Beton Kayu Kls II	M2	279.000
18	Memasang 1 M2 Rangka atap Genteng Sirap Kayu Kls II	M2	334.000
19	Memasang 1 M2 Rangka Langit Langit (50x100) cm Kayu Kls II	M2	95.000
20	Memasang 1 M2 Rangka Langit Langit (50x100) cm Kayu Kls II	M2	165.000
21	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls I	M1	165.000
22	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls II	M1	109.000
23	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls I	M1	102.000
24	Memasang 1 M1 Lisplank Uk. (3x20) cm Kayu Kls II	M1	109.000
25	Memasang 1 M1 Lisplank Kalisplank motif jati uk. (8x30 cm)	M1	102.000
26	Memasang 1 M1 Rangka Dinding Pemisah Uk. (60x120 cm) Kayu II	M2	111.000
27	Memasang 1 M1 Dinding Pemisah Polywood Rangkap Kayu II	M2	231.000
	FINISHING DINDING		
1	Pemasangan Batu Klingker	M2	2.257.000
2	Pemasangan Batu Ampyang	M2	252.000
3	Pelapisan Waterproofling	M2	77.000
4	Pengecatan Genteng	M2	36.000
5	Pengecatan Kayu (1 plamir,1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	M2	90.000
6	Pengecatan Besi	M2	56.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
7	Pemasangan Batu Bobos Ukuran (10 x 20 x 1,5 cm)	M2	582.000
8	Plamur Tembok	M2	17.000
9	Pengecatan Dasar Meni Besi	M2	52.000
10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (sewarna)	M2	28.000
11	Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir	M2	37.000
12	Pengecatan Dinding Dalam Baru	M2	36.000
13	Pengecatan Dinding Luar Baru	M2	52.000
14	Pekerjaan Teer Kayu	M2	23.000
15	Pemasangan Wall Paper	M2	474.000
16	Pekerjaan, Lapis Melamin Duco (2 x Lapis Sampai Rata)	M2	266.000
17	Memasang 1 M2 Keramik dinding Uk. (25x50) cm	M2	402.000
18	Memasang 1 M2 Keramik dinding Uk. (20x40) cm	M2	410.000
19	Memasang 1 M2 Keramik dinding Uk. (25x40) cm	M2	410.000
20	Memasang 1 M2 dinding Batu Palimanan Hijau	M2	562.000
21	Memasang 1 M2 dinding Batu Batu Andesit	M2	562.000
22	Memasang 1 M2 Wall Paper	M2	474.000
23	Memasang Step Noizing	M2	60.000
24	Memasang Membrane Water Proofing	M2	151.000
25	Coating Water Profing	M2	130.000
26	Finishing Membrane Water Proofing	M2	99.000
	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	M2	373.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
2	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm polos	M2	410.000
3	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	M2	390.000
4	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (dinding)	M2	457.000
5	Pemasangan Tegel Porselen (Dinding)	M2	466.000
6	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik Uk. 7,5 x 20 cm	M2	69.000
7	Pemasangan Lantai Marmer (100 x100)	M2	914.000
8	Pembuatan/Pemasangan Hardener Floor (Granit Trase Corak)	M2	502.000
9	Pemasangan lantai Karpet	M2	568.000
10	Pemasangan lantai kayu (gymfloor)	M2	336.000
11	Pemasangan lantai keramik Granit	M2	717.000
12	Pemasangan Tegel Porceline 40 x40 cm	M2	264.000
13	Pemasangan Lantai Granit diglasur 20 x 40 cm (warna gelap)	M2	264.000
14	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.20x20 standard (polished/licin)	M2	406.000
15	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.25x25 standard (polished/licin)	M2	387.000
16	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.30x30 standard (polished/licin)	M2	352.000
17	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.40x40 standard (polished/licin)	M2	400.000
18	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.50x50 standard (polished/licin)	M2	429.000
19	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.60x60 standard (polished/licin)	M2	472.000
20	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.20x20 standard (unpolished/tidak licin)	M2	387.000
21	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.25x25 standard (unpolished/tidak licin)	M2	396.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
22	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.30x30 standard (unpolished/tidak licin)	M2	353.000
23	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.40x40 standard (unpolished/tidak licin)	M2	392.000
24	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.50x50 standard (unpolished/tidak licin)	M2	425.000
25	Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk.60x60 standard (unpolished/tidak licin)	M2	481.000
26	Memasang 1 M2 Lantai Granit (Homogenous Tile) Uk.60x60 standar	M2	524.000
27	Memasang 1 M2 Lantai Granit (Homogenous Tile) Uk.60x60 merk Niro	M2	594.000
28	Memasang 1 M2 Lantai Granit (Homogenous Tile) Uk.60x60 merk Niro Granito	M2	785.000
29	Memasang 1 M2 Plint Keramik Uk.(10x10) cm	M2	62.000
30	Memasang 1 M2 Plint Keramik Uk.(10x20) cm	M2	67.000
31	Memasang 1 M2 Plint Keramik Uk.(5x20) cm	M2	67.000
32	Memasang 1 M2 Paving Block K.175 (tipe bata uk.10,5 x 21 cm)	M2	459.000
33	Memasang 1 M2 Paving Block K.175 (tipe hexagobal uk.20 x 20 cm)	M2	469.000
34	Memasang 1 M2 Paving Block K.250 (tipe hexagonal uk.20 x 20 cm)	M2	523.000
35	Memasang 1 M2 Lantai Karpet	M2	270.000
36	Memasang 1 M2 Lantai Costume	M2	1.001.000
37	Pemasangan Underlayer bawah Karpet	M2	180.000
	PEKERJAAN ATAP		
	RANGKA ATAP		
1	Pemasangan Kuda-kuda Kayu Jati (Bentang max.6 meter)	M3	32.860.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
2	Pemasangan Kuda-kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)	M3	14.688.000
3	Pemasangan Kuda-kuda Kayu Meranti (Bentang Max 7 m)	M3	8.121.000
4	Pemasangan Rangka Kuda Kuda WF	Kg	22.000
5	Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper	M2	243.000
6	Pemasangan Reng kamper/Usuk Jati	M2	235.000
7	Pemasangan Gording Kamper	m3	14.661.000
8	Pemasangan rangka atap galvalume Tebal 0.8 mm	M3	827.000
9	Pemasangan rangka atap galvalume Tebal 0.5 mm	M2	675.000
10	Pemasangan rangka atap Galvalume Campuran	M2	720.000
11	Pemasangan genteng Jawa (soka)	M2	439.000
12	Pemasangan genteng kaca	M2	249.000
13	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	M2	289.000
14	Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm	M2	423.000
15	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30	M2	209.000
16	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLs 40	M2	336.000
17	Pemasangan Atap Fiber Glass	M2	140.000
18	Pemasangan rangka atap Galvalume (m2)	M2	421.000
19	Pemasangan wuwung Genteng Jawa	M2	272.000
20	Pemasangan wuwung Genteng Karang Pilang	M2	289.000
21	Pemasangan wuwung / Jural Genteng Galvalum Tebal 4 mm (m)	M1	207.000
22	Pemasangan listpank Kayu Meranti 2/20	M2	138.000
23	Pemasangan listpank Kayu Kamper 2/20	M1	116.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
24	Pemasangan listpank Kayu Meranti 3/30	M1	139.000
25	Pemasangan listpank Kayu Kamper 3/30	M1	115.000
26	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (Lebar 60 cm)	M1	456.000
27	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (Lebar 90 cm)	M1	677.000
28	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (Lebar 60 cm)	M1	456.000
29	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (Lebar 90 cm)	M1	456.000
30	Pemasangan Talang Cerobong dari Seng BJLS 40 / 12 cm	M1	339.000
31	Pemasangan Talang Polakan 60 cm Seng Lebar BJLS 40	M1	415.000
32	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	M1	314.000
33	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	M1	453.000
34	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW	M1	778.000
35	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	M1	297.000
36	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	M1	392.000
37	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"	M1	699.000
38	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 150 cm x 108 cm x 0,5 cm	M1	110.000
39	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 180 cm x 108 cm x 0,5 cm	M1	123.000
40	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar 210 cm x 108 cm x 0,5 cm	M1	116.000
41	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 150 cm x 105 cm x 0,4 cm	M2	106.000
42	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 180 cm x 105 cm x 0,4 cm	M2	125.000
43	Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil 210 cm x 105 cm x 0,4 cm	M2	99.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
1	Memasang 1 M2 Kuda-Kuda Baja Ringan	M2	224.000
2	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm 1 m2	M2	125.000
3	Pemasangan Atap Genteng Metal Multi Roof (2 susun) 1 m2	M2	673.000
4	Pemasangan Atap Genteng Metal Sakura Roof tebal 0,3 mm m2/ 1 m2	M2	368.000
5	Pemasangan Atap Genteng Metal Sakura Roof tebal 0,35 mm/ 1 m2	M2	389.000
6	Pemasangan Atap Genteng Metal Rainbow Stone Type 1x3 / m2, tebal 0,35	M2	354.000
7	Pemasangan Atap Genteng Metal Rainbow Color Type 1x3 / m2, tebal 0,35	M2	236.000
8	Pemasangan Atap Genteng Metal Rainbow Stone Type 2x4 / m2, tebal 0,35	M2	498.000
9	Pemasangan Atap Genteng Metal Rainbow Color Type 2x4 / m2, tebal 0,35	M2	371.000
10	Pasang Nok Genteng Metal 1 ml	M1	69.000
11	Pasangan Nok Genteng Metal Type NBS Rainbow Stone 1 ml	M1	78.000
12	Pasangan Nok Genteng Metal Type NBS Rainbow Color 1 ml	M1	74.000
13	Pasangan Nok Genteng Metal Type NBS Rainbow Stone 1 ml	M1	78.000
14	Pasangan Nok Genteng Metal Type NBB Rainbow Colour 1 ml	M1	153.000
15	Pemasangan Atap Seng Gelombang Biasa 1 m2	M2	118.000
16	Pasangan Nok Seng Gelombang BJLS 20 mi	M1	70.000
17	Pemasangan Atap Seng Gelombang Warna 1 m2	M2	125.000
18	Pasangan Nok Seng Warna BJLS 20 mi	M1	87.000
19	Pasangan Flasing Atap Seng Warna BJLS 30 mi	M1	124.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
20	Memasang Kielgot Biasa 1 ml	M1	130.000
21	Memasang Kielgot Terpal Talang 1 Ml	M1	125.000
22	Pemasangan Atap Zaincallum Cahayadek Warna 780	M2	157.000
23	Pemasangan Atap Zaincallum Spandek Spyro Tebal 0,3 / m2	M2	137.000
24	Pemasangan Lispank Allumanium	M1	101.000
25	Memasang 1 Ml Lisplank Kalsiboard tebal 8 mm, Lebar 20 cm motif polos	M1	91.000
26	Memasang 1 Ml Lisplank Kalsiboard tebal 8 mm, Lebar 20 cm motif kayu	M1	93.000
27	Memasang 1 Ml Lisplank Kalsiboard tebal 8 mm, Lebar 30 cm motif polos	M1	110.000
28	Memasang 1 Ml Lisplank Kalsiboard tebal 8 mm, Lebar 30 cm motif Kayu	M1	111.100
29	Memasang Ukuran Singok Atap Ex (FRP-Fibre Reinforced Polyester Satu Muka / m2	M2	1.515.000
30	Memasang Ukuran Singok Atap Ex (FRP-Fibre Reinforced Polyester Dua Muka / m2	M2	2.235.000
	PEKERJAAN PLAFON		
1	Pemasangan Plafon Asbes Datar Rangka Kayu Kamper	M2	389.000
2	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Kamper	M2	278.000
3	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Lama	M2	82.000
4	Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Meranti	M2	244.000
5	Pemasangan Plafon Triplek Rangka Kayu Meranti	M2	350.000
6	Pemasangan List plafon kamper	M2	40.000
7	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Kamper	M2	212.000
8	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Meranti	M2	178.000
9	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	M2	113.000
10	Rangka Plafon Luar (overstek)	M2	349.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
11	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Kamper)	M2	398.000
12	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Meranti)	M2	336.000
13	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	M2	723.000
14	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Plafon Metal Furing	M2	333.000
15	Memasang 1 M2 Langit-langit Triplek Uk.(120x240) cm tbl 3mm	M2	110.000
16	Memasang 1 M2 Langit-langit Triplek Uk.(120x240) cm tbl 4mm	M2	121.000
17	Memasang 1 M2 Rangka Langit-langit Uk.(60x60) cm kayu kelas II atau III	M2	219.000
18	Memasang 1 M2 Rangka Langit-langit Uk.(50x100) cm kayu kelas II atau III	M2	206.000
19	Memasang 1 M2 Langit-langit Lambersering Kayu tbl 9 mm	M2	507.000
20	Memasang 1 M2 Langit-langit Gypsum Board Uk. (120x240x0) tbl 9 mm	M2	113.000
21	Memasang 1 M2 List Langit-langit Kayu Profil	M2	49.000
22	Memasang Rangka Plafond Furing Modul 60 cm x 60 cm	M2	124.000
23	Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow Galvalum 1x40.40.2mm modul 60x60 cm untuk plafon	M2	134.000
24	Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow Galvanis 1x40.40.2mm modul 60x60 cm untuk plafon	M2	142.000
25	Memasang List Plafon Gypsum Uk.10 cm	M2	56.000
26	Memasang Kist Plafon Sunda	M2	43.000
27	Memasang 1 M2 Plafon GRC board tebal 4 mm	M2	87.000
28	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 3,5 mm	M2	76.000
29	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 4,5 mm	M2	87.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
30	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 6 mm	M2	121.000
31	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 8 mm	M2	154.000
32	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 10 mm	M2	175.000
33	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 12 mm	M2	142.000
34	Memasang 1 M2 Plafon Kalsiboard (120x240) tebal 20 mm	M2	421.000
35	Memasang 1 M2 Plafond Gypsum tebal 9 mm + Coumpound	M2	169.000
36	Memasang 1 M2 Plafond Gypsum tebal 12 mm + Coumpound	M2	185.000
37	Memasang 1 M2 Plafon Sunda tebal 6 mm	M2	363.000
38	Memasang 1 M2 Plafon Sunda tebal 8 mm	M2	472.000
	PEKERJAAN FINISHING		
1	Kusen Pintu/Jendela Kayu Jati	M3	31.276.000
2	Kusen Pintu/Jendela Kayu Kamper	M3	13.104.000
3	Kusen Pintu/Jendela Kayu Meranti	M3	9.511.000
4	Daun Pintu Teakwood	M3	724.000
5	Daun Pintu Triplek	M3	648.000
6	Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)	M2	1.328.000
7	Daun Pintu Klam (Kayu Kamper)	M2	474.000
8	Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II)	M2	1.812.000
9	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	M2	958.000
10	Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Jati	M2	1.252.000
11	Pintu/Jendela Kaca Papan Kamper	M2	661.000
12	Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm	M2	418.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
13	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	M2	259.000
14	Pemasangan Kaca Mati Rayban tebal 5 mm	M2	442.000
15	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)	M2	533.000
16	Pemasangan Dinding Teakwood (1 lapis) Tanpa rangka	M2	105.000
17	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Kayu Kamper	M2	680.000
18	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	Buah	271.000
19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	Buah	342.000
20	Pemasangan Engsel H (stel)	Stel	91.000
21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	Stel	91.000
22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	Stel	103.000
23	Pemasangan Grendel Kecil	Buah	37.000
24	Pemasangan Grendel Panjang	Buah	248.000
25	Pemasangan Grendel Besar	Buah	55.000
26	Pemasangan Grendel Tanam	Buah	76.000
27	Pemasangan Gorden	m2	441.000
28	Pemasangan Gorden Espanyolet	Buah	97.000
29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	Stel	84.000
30	Pemasangan Hak Angin Lurus	Buah	36.000
31	Pemasangan Fitrase	M2	217.000
32	Pemasangan Vertical Blind	M2	510.000
33	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud	M2	402.000
34	Pemasangan Karpet Wool	M2	380.000
35	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)	M2	93.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
36	Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)	M2	526.000
37	Pemasangan Kawat Harmonika	M2	116.000
38	Pembongkaran Kayu	M3	1.221.000
39	Lantai Papan / Blok kayu Kamper per m2	M2	296.000
40	Pemasangan Daun Pintu PVC	Buah	757.000
41	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4" Putih	M1	275.000
42	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 3" Coklat	M1	303.000
43	Pemasangan Slimar Aluminium Profil 3/8"	M1	303.000
44	Pemasangan Kaca Gravier	M2	1.402.000
45	Pemasangan Kaca Stainglass	M2	938.000
	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA		
1	Memasang Kunci Tanam Antik	Buah	787.000
2	Memasang Kunci Tanam 2 Slaagh	Buah	556.000
3	Memasang Kunci Tanam Biasa	Buah	510.000
4	Memasang Kunci Tanam Silinder / Pelor Merk Dekson	Buah	271.000
5	Memasang Engsel Pintu	Buah	103.000
6	Memasang Engsel Jendela	Buah	194.000
7	Memasang Engsel Castmen 8"	Buah	77.000
8	Memasang Engsel Rangka Daun Jendela Castment, panjang 16"	Buah	102.000
9	Memasang Rambuncis (Grendel Jendela Aluminium)	Buah	58.000
10	Memasang Kait Angin	Buah	58.000
11	Memasang Pegangan Pintu/Door Holder Ganda	Set	421.000
12	Pemasangan 1 Buah door Holder	Buah	98.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
13	Pasangan Tarikan Pintu Antik	Set	481.700
14	Pasangan Kaca tbl 3 mm	M2	217.000
15	Pasangan Kaca tbl 3 mm	M2	217.000
16	Pasangan Cermin Toilet Uk.80 x 90 cm	Unit	300.000
17	Pemasangan Kaca Polos 3 mm Dengan Kisi-kisi	M2	190.000
18	Pemasangan Jendela Kaca Nako 8 Daun	Unit	477.000
19	Memasang Baut Fisher	Buah	7.000
20	Pasangan Grendel Pintu Panianh 60 cm	Buah	248.000
	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Mencuci Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat	M2	26.000
2	Mendempul dan Menggosok Kayu	M2	26.000
3	Pengecatan Bidang Kayu Lama	M2	65.000
4	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 Lapis Plamir Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup	M2	89.000
5	Pengecatan Bidang Kayu Baru 1 Lapis Plamir Cat Dasar dan 3 Lapis Cat Penutup	M2	119.000
6	Peleburan Bidang Kayu dengan Cat Residu Cat Residu dan Ter	M2	29.000
7	Pengecatan Tembok Interior Baru Cat Catylac (1 Lapis Plamir,1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	52.000
8	Pengecatan Tembok Interior Cat Dulux Pentalite (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	100.000
9	Pengecatan Tembok Interior Baru Cat Nipoon Interior (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	69.000
10	Pengecatan1 m2 Tembok Interior lama Cat Matex (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	27.800
11	Pengecatan1 m2 Tembok Interior lama Cat Catylac (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	26.800

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
12	Pengecatan1 m2 Tembok Interior lama Cat Dulux Pentalite (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	59.000
13	Pengecatan1 m2 Tembok Interior lama Cat Nippon Interior (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	49.000
14	Pengecatan1 m2 Tembok Baru Exterior ex ICI Dulux Type exterior warna standar jenis Weathershied (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	72.000
15	Pengecatan1 m2 Tembok Baru Exterior ex Nippon Weatherbond (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	64.000
16	Pengecatan1 m2 Plafon Interior Cat Matex (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	28.000
17	Pengecatan1 m2 Plafon Interior Cat Catylac (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	25.000
18	Pengecatan1 m2 Plafon Interior Cat Dulux Pentalite (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	59.000
19	Pengecatan1 m2 Plafon Interior Cat Nippon Interior (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	48.000
20	Pengecatan Plafond Exterior ex ICI Dulux Weathershied (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	72.000
21	Pengecatan Plafond Exterior ex Nippon Weatherbond (1 Lapis Cat dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	M2	56.000
22	Pengecatan Permukaan Baja dan Dengan Menie Besi	M2	51.000
23	Pengecatan Permukaan Baja dengan Cat Minyak	M2	58.000
24	Pengecatan Permukaan Kayu dan dengan Cat Menie	M2	53.000
	STRUKTUR		
1	Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mix)	M3	3.555.000
2	Beton struktur, fc'20 Mpa (Ready Mix)	M3	3.213.000
3	Beton struktur, fc'20 Mpa (Non Ready Mix)	M3	1.885.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
4	Beton fc'15 Mpa (Ready Mix)	M3	2.956.000
5	Beton Siklop fc'15 Mpa	M3	1.672.000
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M3	51.000
7	Baja Tulangan sirip BjTP 420 B	M3	51.000
	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pasangan Batu dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) Manual	M3	1.725.000
2	Pasangan Batu dengan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) menggunakan Molen	M3	1.624.000
3	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) menggunakan Manual	M3	1.629.000
4	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) menggunakan Molen	M3	1.528.000
5	Bongkar 1 M3 pasangan batu (manual)	M3	242.000
6	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (Setara campuran 1 PC : 3 PP)	M3	101.000
7	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (Setara campuran 1 PC : 4 PP)	M3	98.000
8	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (Setara campuran 1 PC : 3 PP)	M2	128.000
9	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (Setara campuran 1 PC : 4 PP)	M2	123.000
10	1 M2 pekerjaan acian	M2	63.000
11	1 M3 pasangan batu kosong	M2	676.000
12	1 M 2 P emasangan geotekstil, Tipe-B, tebal sedang	M2	75.000
13	1 M3 pasangan batu 50 kg - 100 kg, void maksimum 25 %	M3	737.000
14	1 M3 pasangan batu 100 kg - 200 kg, void maksimum 30 %	M3	751.000
15	1 M3 pasangan batu 200 kg - 300 kg, void maksimum 30 %	M3	751.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
16	1 M3 pasangan batu 300 kg - 400 kg, void maksimum 30 %	M3	796.000
17	1 M3 pasangan batu 400 kg - 500 kg, void maksimum 35 %	M3	803.000
18	1 M3 pasangan batu 500 kg - 650 kg, void maksimum 35 %	M3	820.000
19	1 M3 pasangan batu 650 kg - 800 kg, void maksimum 35 %	M3	830.000

D. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
5.2.03.01.01.0032

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	INFRASTRUKTUR		
1	Pemasangan Tegal Trotoar	M2	298.000
2	Pemasangan Psving Stone (blok) Tbl 6 cm Merah Empat Persegi Panjang	M2	337.000
3	Pemasangan Psving Stone (blok) Tbl 8 cm Merah Empat Persegi Panjang	M2	591.000
4	Pemasangan Psving Stone (blok) Tbl 6 cm Abu - 2 Empat Persegi Panjang	M2	421.000
5	Pemasangan Psving Stone (blok) Tbl 8 cm Abu - 2 Empat Persegi Panjang	M2	591.000
6	Kanstin BDCM 21.5	M	191.000
7	Kanstin Trap uk.15.25.40 : K - 175	M	170.000
8	Stopper / Uskup tebal 6 cm abu-abu	M	63.000
9	Stopper / Uskup tebal 8 cm abu-abu	M	65.000
10	Stopper / Uskup tebal 6 cm warna	M	64.000
11	Stopper / Uskup tebal 8 cm warna	M2	68.000
12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	M2	10.000
13	Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali	M2	5.000
14	Pemasangan Gress Blok	M2	341.000

E. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5.2.03.04.01.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	TIANG BENDERA		
1	Tiang Bendera Tipe I (Besi Stainles, Tapak Pakai Keramik)	Unit	11.346.000
2	Tiang Bendera Tipe II (Besi Biasa, Tapak Coran Biasa)	Unit	9.194.000
3	Tiang Bendera Portable Tipe I (Besi Stainles, Tapak Besi)	Unit	8.291.000
4	Tiang Bendera Portable Tipe II (Besi Biasa, Tapak Besi)	Unit	6.491.000

F. Belanja Modal Pagar
5.2.03.04.01.0004

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PAGAR		
1	Pemasangan Pagar Besi Model BRC	M2	661.000
2	Pemasangan Pintu Swing Ganda / dorong Type BRC/PMG ukuran (1,2 x 3) meter	M2	485.000
3	Pemasangan Pintu Pagar Besi	M2	1.169.000
4	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2,4 m	Bidang	37.705.000
5	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.2 m x 2,4 m	Bidang	37.208.000
6	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.2 m x 2,25 m	Bidang	30.684.000
7	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2,25 m	Bidang	33.611.000

G. Belanja Modal Jalan Kabupaten
5.2.04.01.01.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	INFRASTRUKTUR		
	PERKERASAN JALAN RAYA		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	Jam	203.000
2	Biaya Menghampar dengan Finisher	Jam	891.000
3	Biaya gilas dengan pneumatic tire roller	Jam	356.000
4	Biaya menggilas dengan mesin Gilas (Tandem)	Jam	239.000
5	Lapis resap Ikat/Prime Coat	Liter	36.000
6	Lapis Perekat /Track Coat	Liter	39.000
7	Hot Rolled Sheet	M2	143.000
8	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	M3	892.000
9	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPA) Klas B	M3	415.000
10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPA) Klas C	M3	297.000
11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC – WC	Ton	2.773.000
12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis antara / AC – BC	Ton	2.694.000
13	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis antara Leveling / AC - BC Levelling	Ton	2.694.000
14	Produksi Lapis tipis aspal AC (lataston) menggunakan alat	Ton	2.836.000
15	Produksi Lapis tipis aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat	Ton	1.852.000
16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat	Ton	2.474.000
17	Produksi Aspal Emulsi	Ton	2.012.000
18	Lapis Renolith Concrete Base Tebal 20 cm	M2	2.980.000
19	Lapis Perkerasan 15 cm (padat digilas)	M2	193.000
20	Lapis Perkerasan 20 cm (padat digilas)	M2	208.000
21	Lapis Perkerasan 5-10 cm (padat digilas)	M2	108.000
22	Penghamparan ATB tb.6 cm	Ton	2.679.000
23	Penghamparan ATB tb.4 cm	Ton	2.637.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
24	Penghamparan Lapis Perm.Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm	M2	239.000
25	Lapisan Stone Sheet tb.2 cm (tanpa Finisher dan PTR)	M2	167.000
26	Lap AC Levelling 3-4, tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)	M2	257.000
27	Lap atbl 3-4 cm, tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)	M2	240.000
28	Pemasangan Curbing Type A panjang 0.6 m	M2	172.000
29	Pemasangan Curbing Type B panjang 0.5 m	M	101.000
30	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb.3-4 cm	M2	154.000
31	Rekondisi Curbing Type B panjang 0.5 m	M	101.000
	PEKERJAAN PREFENTIF		
	LAPISAN TIPIS BETON ASPAL (LTBA) DAN STONE MATRIX ASHPALT TIPIS (SMA TIPIS)		
1	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA - A)	Ton	1.899.000
2	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA - A Halus)	Ton	1.744.000
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.129.000
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.026.000
5	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	1.035.000
6	Lapis Permukaan Agregat Tanoa Penutup Aspal	M3	1.137.000
7	Lapis Fondasi Agregat Tanoa Penutup Aspal	M3	1.040.000
	PEKERJAAN ASPAL		
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	46.000
2	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	46.000
3	Agregat Penutup BURDA	M2	32.000
4	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelabuhan	Ltr	16.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
5	Laston Lapis Aus (AC - WC)	Ton	1.496.000
6	Laston Lapis Antara (AC - BC)	Ton	1.448.000
7	Laston Lapis Fondasi (AC - Base)	Ton	1.303.000
8	Lapis Penetrasi Macadam	M3	2.447.000
	PEMELIHARAAN JALAN		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	6.282.000
2	Perbaikan Pasangan Batu	M2	1.071.000
3	Pembersihan Drainase	M3	945.000
4	Pengendalian Tanaman	M2	1.000
5	Pembersihan dan Penguapasan Lahan	M2	18.000
6	Pemotongan Pohon Pilihan,diameter 15 - 30 CM	Buah	348.000
7	Pemotongan Pohon Pilihan,diameter > 30 - 50 CM	Buah	426.000
8	Pemotongan Pohon Pilihan,diameter > 50 - 75 CM	Buah	575.000
9	Pemotongan Pohon Pilihan,diameter > 75 CM	Buah	1.181.000

H. Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten 5.2.04.01.02.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	JEMBATAN		
1	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	M3	17.000
2	Penyediaan Jembatan Rangka Baja Yang Disediakan Pengguna Jasa	M3	3.000
3	Pengakutan Bahan Jembatan Yang Disediakan Pengguna Anggaran	Kg	17.000
4	Pekerjaan Baut Lantai Jembatan Ukuran Ø 16 Mm	Buah	70.000
5	Pekerjaan Batu Prasasti Jembatan	Buah	376.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
6	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	M3	3.000
7	Pekerjaan Baut Lantai Jembatan Ukuran Ø 16 Mm	Buah	70.000
8	Pekerjaan Batu Prasasti Jembatan	Buah	376.000

I. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 5.2.04.02.01.0004

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PENGAMANAN IRIGASI		
1	Penahan Tebing Beton K 175	M1	12.713.000
2	Pekerjaan Penahan Tebing Sungai	M1	8.669.000
3	1M3 Pasangan Beronjong Pabrikasi ukuran 2x1xdiameter 3mm	M1	1.607.000

J. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 5.2.04.02.01.0008

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	SANITAIR		
1	Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen	M	104.000
2	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen	M	89.000
3	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen	M	85.000
4	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)	M	106.000
5	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	M	95.000
6	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)	M	86.000
7	Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung - Urung 1 PC : 2 Ps : 3 Kr	M3	5.691.000
8	Pekerjaan Cor Beton Tutup Beton 1 PC : 2 Ps : 3 Kr	M3	4.311.000
	PEKERJAAN GORONG – GORONG		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 100 cm	M1	2.741.000
2	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 80 cm	M1	1.921.000
3	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 60 cm	M1	1.240.000
4	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 40 cm	M1	762.000
5	Gorong-Gorong Bulat Tulangan dia 30 cm	M1	583.000
6	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 100 cm	M1	1.195.000
7	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 80 cm	M1	981.000
8	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 60 cm	M1	636.000
9	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 40 cm	M1	434.000
10	Gorong-Gorong Bulat Tanpa Tulangan dia 30 cm	M1	262.000
11	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 60 cm	M1	1.647.000
12	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 80 cm	M1	2.474.000
13	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 100 cm	M1	4.017.000
14	Gorong-Gorong Plat Bertulang dia 200 cm	M1	21.787.000
15	Memasang Pintu Fiber	unit	965.000
16	Pembuatan Huruf Timbul Arcilic + Lampu	Cm	27.000
17	Pembuatan Huruf Timbul Arcilic + Tanpa Lampu	Cm	17.000
18	Pembuatan Huruf Timbul Stainless	Cm	17.000
19	Pemasangan Huruf Timbul tidak bertingkat	unit	40.000
20	Pemasangan Huruf Timbul bertingkat	unit	158.000
	PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN		
	DRAINASE		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	69.000
2	Pasang Batu dengan Mortar	M3	980.000
3	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 80 cm	M1	1.921.000
4	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Diameter dalam 100 cm	M1	2.741.000
	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
1	Galian Biasa	M3	152.000
2	Galian Biasa Buang Samping	M3	118.000
3	Galian Batu Lunak	M3	157.000
4	Galian Batu	M3	184.000
5	Galian Struktur dg Kedalaman 0-2 Meter	M3	81.000
6	Galian Struktur dg Kedalaman 2 - 4 Meter	M3	631.000
7	Galian Struktur dg Kedalaman 4 - 6 Meter	M3	789.000
8	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	199.000
9	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	1.657.000
10	Galian Perkerasan Berbutir	M3	270.000
11	Galian Perkerasan Beton	M3	329.000
12	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	244.000
13	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	164.000
14	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (sirtu)	M3	399.000
15	Penyiapan Badan Jalan	M2	1.000
16	1 M3 pasangan kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan. Ø 4,0 mm kawat sisi Ø 4,0 mm dan kawat pengikat Ø 4,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm (ukuran L = 2.0 m x B= 1,0 T = 1,0 m)	M3	2.176.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
17	1 M3 pasangan kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan. Ø 4,0 mm kawat sisi Ø 4,0 mm dan kawat pengikat Ø 4,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm (ukuran L = 2.0 m x B= 1,0 T = 1,0 m)	M3	1.440.000
18	1 M3 pasangan bronjong pabrikasi kawat kawat bronjong galvanis Ø 2,7 mm (ukuranan L = 2,0 x B = 1,0 m x T = 0,5 m)	M3	556.000
19	1 M3 pasangan bronjong pabrikasi kawat kawat bronjong galvanis Ø 2,7 mm (ukuranan L = 2,0 x B = 1,0 m x T = 0,1 m)	M3	890.000
20	Dinding Sumuran Silinder Terpasang Diameter 80 cm	M1	503.000
21	Dinding Sumuran Silinder Terpasang Diameter 100 cm	M1	819.000
22	Pasangan Batu	M3	760.000
23	Bronjong dengan kawat yg dilapisi Galvanis Ukuran Ø kawat 3 mm	M3	1.016.000
24	Bronjong dengan kawat yg dilapisi Galvanis Ukuran Ø kawat 2,7 mm	M1	952.000

K. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 5.2.04.03.01.0005

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	INSTALASI AIR BERSIH		
1	Pemasangan Pipa Air Bersih diamter 1/2"	M	35.000
2	Pemasangan Pipa Air Bersih diamter 3/4"	M	73.000
3	Pemasangan Pipa Air Bersih diamter 1"	M	90.000
4	Pemasangan Pipa Air Bersih diamter 1 1/2"	M	61.000
5	Pemasangan Kran Air	M	126.000
6	Kloset Jongkok Porselen	M	1.006.000
7	Kloset Duduk Porselen	M	6.624.000
8	Pemasangan Wastafel	Buah	3.740.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
9	Pemasangan Lubang Drainase	Buah	52.000
10	Pembersih saluran kedalaman s/d 1 m	M	10.000
11	Angkutan Pembersih Saluran	M3	136.000
12	Pengerukan Lumpur (GORONG-2)	M3	235.000
13	Galian Drainase	M3	118.000
14	Drainase Porous	M3	533.000
15	Pemasangan Instalasi Air Bersih	M3	134.000
16	Instalasi Air Bersih 1" + Accesories	M1	73.000
17	Instalasi Air Bersih 3/4" + Accesories	M1	60.000
18	Pemasangan Ventikel Pipa 4" + Accessories	M1	387.000
19	Pemasangan Roof Drain 4"	M1	117.000
20	Pemasangan Instalasi Air Kotor Meja Dapur Ø 2"	M1	134.000
21	Bak Air Fiber Uk.55 cm	Buah	1.776.250
22	Pemasangan Kran Air	Buah	103.000
23	Pemasangan Kran air LEHER Angsa Meja Dapur	Buah	760.000
24	Pemasangan Floor Drain	Buah	214.000
25	Pemasangan Instalasi Baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Paket	1.980.000
26	Pemasangan Pompa Air	Unit	10.464.000
27	Memasang Bak Mandi Fiberglass, volume 0,30 m3/Buah	Buah	2.160.000
28	Memasang Bak Cuci Piring uk.45 x 55 cm, stainleesteel	Buah	866.000
29	Memasang 1 Buah Urinoir	Buah	3.942.000
30	Memasang 1 Buah Shower Head	Buah	912.000
31	Memasang 1 Buah Wastafle	Buah	3.740.000

L. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
5.2.04.03.02.0004

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	INSTALASI AIR KOTOR		
1	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 1 1/2"	M	99.000
2	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 2"	M	134.000
3	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 3"	M	232.000
4	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 4"	M	367.000
5	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 5"	M	508.000
6	Pemasangan Pipa Air Kotor diamter 6"	M	785.000
7	Pemasangan Instalasi Air Kotor	M	785.000
8	Pemasangan Instalasi Pipa Pe 12 mm	M	159.000
9	Memasang Kloset Duduk	Unit	6.624.000
10	Memasang Kloset Jongkok Porselen	Unit	1.006.000
11	Pembuatan Septick Tank Kapasitas 15 Orang	Unit	10.160.000
12	Instalasi Air Kotor 4"	M1	367.000
13	Instalasi air Kotor Pemasangan Pipa PVC 4" + accessories	M1	367.000
14	Instalasi Air Kotor 3"	M1	232.000
15	Instalasi Air kotor Pemasangan Pipa PVC 3" + Accessories	M1	232.000
16	Instalasi Air Kotor 2"	M1	134.000
17	Instalasi Air Kotor 1"	M1	73.000
18	Instalasi Air Kotor 1"	M1	73.000

M. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
5.2.04.04.02.003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	INSTALASI LISTRIK		
1	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	Titik	432.000
2	Pemasangan Titik Lampu Gedung	Titik	535.000
3	Pemasangan Skalar Tunggal	Titik	97.000
4	Pemasangan Skalar Ganda	Titik	123.000
5	Pemasangan Instalasi Titik Lampu	Titik	535.000
6	Pemasangan Instalasi Stop Kontak	Titik	433.000
7	Pemasangan Instalasi Stop Kontak Ac	Titik	438.000
8	Pemasangan Lampu TL 2 X 18 W (Inbouw)	Unit	201.000
9	Pemasangan Lampu DL 5" Ple 19 W	Unit	233.000
10	Pemasangan Chasing Down Light Ø 4"	Buah	193.000
11	Pemasangan Lampu Baret Ring Lux 20 W	Unit	140.000
12	Pemasangan Lampu He 18 Watt	Buah	176.000
13	Pemasangan Lampu Taman Type Bollar Ex Artolite Gl Pilar Daico 70 Watt	Buah	227.000
14	Pemasangan Lampu Sorot 150 W Ex Philips Tempo 2 RVP251	Buah	507.000
15	Pemasangan Lampu Spotlight Hallogen	Buah	201.000
	PANEL POWER		
1	Pemasangan Panel Ukuran 400 X 500 X 200 Mm Komplit	Unit	6.982.000
2	Pasangan Mcb 2 Group (Box + Mcb)	Unit	969.000
3	Pabel Power Ukuran 35 X 55 X 90 X 3 Fhase	Unit	7.854.000
4	Box Besi 35 X 45 X 65 X 3 Fhase	Unit	7.139.000
5	Pemasangan Stop Kontak Ac	Unit	415.000
6	Pemasangan Stop Kontak	Unit	433.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
7	Pemasangan Sakelar Tunggal	Unit	97.000
8	Pemasangan Sakelar Ganda	Unit	123.000
	FASILITAS JALAN (PJU)		
1	Pemasangan Konektor Kabel	Buah	54.000
2	Pemasangan dan Penarikan Kabel	M	8.000
3	Pemasangan dan Kabel Bawah Tanah	M	680.000
4	Roll Pipa 1,5"	Unit	198.000
5	Roll Pipa 2	Unit	210.000
6	Roll Pipa 3	Unit	266.000
7	Roll Pipa 4	Unit	337.000
8	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	M	7.000
9	Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam	M	77.000
10	Perakitan Panel Penerangan jalan Umum (PJU)	Unit	263.000
11	Pemasangan Panel Lampu PJU	Unit	270.000
12	Pemasangan Panel Tempat Ballast	Unit	203.000
13	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 2x 16 mm	M	34.000
14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisted) 4 x 16 mm	M	52.000
15	Pemasangan 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 2.5 m	M	72.000
16	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	M	87.000
17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	M	115.000
18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7,5 m	M	216.000
19	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 10,5 m	M	302.000
20	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 11,5 m	M	331.000
21	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 13 m	M	374.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	M	517.000
23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26,5 m	M	761.000
24	Pemasangan Orname Lampu PJU panajang 1,5 m	Unit	1.735.000
25	Pemasangan Orname Lampu PJU panajang 2 m	Unit	2.113.000
26	Pemasangan Orname Lampu PJU panajang 3 m	Unit	3.469.000
27	Pemasangan Orname Lampu PJU panajang 6 m	Unit	5.995.000
28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA	Unit	4.223.000
29	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 3500VA	Unit	4.983.000
30	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 4400VA	Unit	4.983.000
31	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA	Unit	5.361.000
32	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 7700VA	Unit	5.627.000
33	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA	Unit	8.379.000
34	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 10600VA	Unit	9.110.000
35	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 13200VA	Unit	9.220.000
36	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA	Unit	9.220.000
37	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 23000VA	Unit	10.842.000
38	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA	Unit	12.792.000
39	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 41500VA	Unit	18.330.000
40	Pemasangan Panel Meter - 1 Phase	Unit	1.927.000
41	Pemasangan Panel Meter - 3 Phase	Unit	2.298.000
42	Pemasangan Instalasi Pelaluan Arda Panel Meter	Unit	77.400
43	Pemasangan Iampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor dan Capasitor	Unit	3.346.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
44	Pemasangan Iampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor dan Capasitor	Unit	3.536.000
45	Pemasangan Iampu HPS 400 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor dan Capasitor	Unit	5.111.000
46	Pemasangan Iampu Lampu Pendistrian LED	Unit	2.127.000
47	Pemasangan Iampu Lampu Jalan Raya LED	Unit	15.682.000
48	Pondasi Biasa PJU	Titik	1.744.000
49	Pondasi Strous PJU	Titik	2.406.000
50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	Titik	3.103.000
51	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	2.928.000
52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	3.264.000
53	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Singel Hot Dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	5.320.000
54	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	5.824.000
55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	6.881.000
56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dippend Galvanized dengan Flenders	Unit	8.445.000
57	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5m	Unit	2.193.000
58	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 7m	Unit	2.827.000
59	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 5m	Unit	2.808.000
60	Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7m	Unit	3.013.000
61	Pemasangan Tiang Tanam 5 m	Unit	4.597.000
62	Bongkar Panel Lama	Unit	198.000
63	Bongkar Instalasi Lama	Unit	8.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
64	Bongkaran Ornamen	Unit	130.000
65	Bongkaran Tiang	Unit	476.000
66	Pindah Panel Lama	Unit	1.535.000
67	Pemasangan Armatur	Unit	207.000
68	Bongkar Armatur	Unit	173.000
69	Pengecatan dengan Cat Road Line	M2	149.000
70	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Konvensional	Unit	13.210.000
71	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	Unit	32.247.000
72	Pekerjaan Pendahuluan 1 Panel PJU	Unit	295.000
73	Pengadaan dan Pemasangan 1 Unit Tiang dan Pondasi	Unit	3.404.000
74	Pekerjaan Pemasukan Daya 400 V	Unit	270.000
75	Pekerjaan Pemasangan dan Penarikan Kabel NYM 3 x 4 mm2	Unit	13.000
76	Pekerjaan Pemasangan dan Penarikan Kabel LVCT 2 x 10 MM2	M1	32.000
77	Pekerjaan Revitalisasi Panel PJU 220 V	M1	4.970.000
78	Pekerjaan Revitalisasi Panel PJU 1300 V	Unit	5.818.000
79	Pekerjaan Revitalisasi Panel PJU 900 V	Unit	5.818.000
80	Pekerjaan Revitalisasi Panel PJU 400 V	Unit	4.970.000
81	Pekerjaan Pemasukan Daya 2200 V	Unit	3.044.000
82	Pekerjaan Pemasukan Daya 1200 V	Unit	1.859.000
83	Pekerjaan Pemasukan Daya 900 V	Unit	1.424.000
84	Pekerjaan Pemasangan 1 Unit Lampu PJU Mercury 70 Watt	Unit	3.829.000
85	Pasangan Grounding Panel	Unit	3.342.000

N. Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
5.2.04.04.04.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	PIPA		
1	Pemasangan pipa galvanis Termasuk elektrode	M	187.000
2	Pekerjaan Besi galvanis 1/2 (medium)	M	91.000
3	Pekerjaan besi galvanis 3/4 (medium)	M	117.000
4	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 (medium)	M	153.000
5	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 (medium)	M	147.000
6	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 (medium)	M	188.000
7	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2" (medium)	M	281.000
8	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (medium)	M	647.000
9	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (medium)	M	744.000
10	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5" (medium)	M	880.000
11	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 6" (medium)	M	1.035.000
12	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 8" (medium)	M	1.345.000
13	Pembuatan Bak Kontrol	M	1.452.000
14	Pemasangan pipa PVC 110	M	124.000
15	Pemasangan pipa PVC 160	M	334.000
16	Pemasangan pipa PVC Coker 150 (70 cm)	M	681.000
17	Pemasangan Tree 150 x 100	M	2.451.000
18	Pemasangan Tree 150 x 150	M	2.500.000
19	Pemasangan Tree 100 x 100	M	1.433.000
20	Pemasangan Valva 100	M	16.987.000
21	Pemasangan Valva 150	M	17.283.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
22	Pemasangan FBBT 100	M	1.723.000
23	Pemasangan Blank Flanged 100	M	523.000
24	Pemasangan L PVC 100 X 90	M	1.175.000
25	Pemasangan L PVC 100 X 45	M	1.175.000
26	Pemasangan Besi Pipa Stainiess 1 inch	M	97.000
27	Pemasangan Besi Pipa Stainiess 2 inch	M	174.000
28	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC SNI 06-0084 2002/SII-0344		
	Pipa ND 150 mm	M1	782.000
	Pipa ND 100 mm	M1	395.000
	Pipa ND 75 mm	M1	288.000
	Pipa ND 50 mm	M1	162.000
	Pipa ND 40 mm	M1	105.000
	Pipa ND 25 mm	M1	61.000
	Pipa ND 22 mm	M1	49.000
	Pipa ND 18 mm	M1	38.000
	Pipa ND 100 mm	M1	39.000
29	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa GIP Medium SNI 07-0039 1987/SII-0344		
	Pipa ND 150 Mm	M1	1.639.000
	Pipa ND 100 Mm	M1	941.000
	Pipa ND 75 Mm	M1	694.000
	Pipa ND 50 Mm	M1	459.000
	Pipa ND 40 Mm		293.000
30	Pengadaan Dan Pemasangan Bend All Flange GI		
	ND 100 Mm 90°	Unit	1.760.000
	ND 100 Mm 45°	Unit	966.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	ND 75 Mm 90°	Unit	349.000
	ND 75 Mm 45°	Unit	708.000
	ND 50 Mm 90°	Unit	484.000
	ND 50 Mm 45	Unit	431.000
31	Pengadaan Dan Pemasangan Gate Valve		
	ND 150 Mm	Unit	13.480.000
	ND 100 Mm	Unit	7.707.000
	ND 75 Mm	Unit	6.090.000
32	Pengadaan Dan Pemasangan Gate Valve		
	ND 100 Mm	Unit	7.707.000
	ND 75 Mm	Unit	6.090.000
	ND 50 Mm	Unit	5.441.000
33	Pengadaan Dan Pemasangan Air Valve (Pada Jembatan)		
	ND 50 Mm	Unit	6.207.000
	ND 25 Mm	Unit	2.479.000
34	Pengadaan Dan Pemasangan Flange Socket (Flange GI)		
	ND 100 Mm (RRJ)	Unit	2.012.000
	ND 75 Mm (RRJ)	Unit	1.490.000
	ND 50 Mm (RRJ)	Unit	1.173.000
35	Pengadaan Dan Pemasangan Flange SPIGOT (Flange GI) (Flange GI)		
	ND 100 Mm (RRJ)	Unit	1.694.000
	ND 75 Mm (RRJ)	Unit	1.251.000
	ND 50 Mm (RRJ)	Unit	1.051.000
36	Pengadaan Dan Pemasangan Reducer PVR (RRJ)		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	ND 100 X 75 Mm	Unit	769.000
	ND 100 X 50 Mm	Unit	707.000
	ND 75 X 50 Mm	Unit	497.000
	ND 50 X 40 Mm	Unit	393.000
37	Pengadaan Dan Pemasangan Tee PVC (RRJ)		
	ND 150 X 150 X 150 Mm	Unit	2.754.000
	ND 150 X 100 X 150 Mm	Unit	2.449.000
	ND 150 X 75 X 150 Mm	Unit	1.970.000
	ND 150 X 50 X 150 Mm (SJC)	Unit	1.787.000
	ND 100 X 100 X 100 Mm	Unit	1.549.000
	ND 100 X 75 X 100 Mm	Unit	1.464.000
	ND 100 X 50 X 100 Mm	Unit	1.000.000
	ND 75 X 75 X 75 Mm	Unit	976.000
	ND 75 X 50 X 75 Mm	Unit	854.000
	ND 50 X 50 X 50 Mm	Unit	643.000
38	Pengadaan Dan Pemasangan Tee ALL Falnge (GIP)		
	ND 100 X 100 Mm	Unit	2.516.000
	ND 100 X 75 Mm	Unit	2.373.000
	ND 75 X 75 Mm	Unit	2.019.000
	ND 75 X 50 Mm	Unit	1.860.000
	ND 50 X 50 Mm	Unit	1.314.000
39	Pengadaan Dan Pemasangan Bend PVC (RRJ)		
	ND 100 Mm - 90°	Unit	1.074.000
	ND 100 Mm - 45°	Unit	966.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	ND 75 Mm - 90°	Unit	819.000
	ND 75 Mm - 45°	Unit	708.000
	ND 50 Mm - 90°	Unit	484.000
	ND 50 Mm - 45°	Unit	431.000
40	Pengadaan Dan Pemasangan Dop PVC		
	ND 100 Mm	Unit	263.000
	ND 75 Mm	Unit	180.000
	ND 40 Mm	Unit	116.000
	ND 25 Mm	Unit	53.000
	ND 22 Mm	Unit	45.000
	ND 18 Mm	Unit	37.000
41	Pengadaan Dan Pemasangan Flange Ring Las		
	ND 100 Mm	Unit	583.000
	ND 75 Mm	Unit	468.000
	ND 50 Mm	Unit	364.000
42	Pembuat Was Out		
	ND 100 X 75 Mm Pada Jalur Pipa	Unit	14.758.000
	ND 75 Mm X 75 Mm Pada Jalur Pipa	Unit	14.390.000
	ND 50 Mm Pada Jalur Pipa	Unit	802.000
43	Pengadaan Dan Pemasangan Gibolt Joint CI		
	ND 100 Mm	Buah	831.000
	ND 75 Mm	Buah	713.000
44	Pembuatan Block Penahan Untuk Pipa Ekspose Type A	Unit	345.000
45	Pembongkaran Aspal/Beton	M2	560.000
46	Penghaspalan/ Hot Mix	M2	197.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
47	Pemasangan Fitting GIP ND 150 Mm	Unit	900.000
48	Pemasangan Fitting GIP ND 100 Mm	Unit	423.000
49	Pemasangan Fitting GIP ND 75 Mm	Unit	291.000
50	Pemasangan Fitting GIP ND 100 Mm	Unit	185.000
51	Pemasangan Fitting PVC		
	ND 200 Mm	Unit	450.000
	ND 150 Mm	Unit	250.000
	ND 100 Mm	Unit	170.000
	ND 75 Mm	Unit	111.000
	ND 50 Mm	Unit	99.000
52	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 100 Mm L = 12 M Pada Gorong-Gorong	Unit	8.614.000
53	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 75 Mm L = 32 M Dibawah Jembatan	Unit	26.068.000
54	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 75 Mm L = 22 M	Unit	17.679.000
55	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 75 Mm L = 14 M	Unit	11.251.000
56	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 75 Mm L = 6 M	Unit	4.822.000
57	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 50 Mm L = 6 M	Unit	3.352.000
58	Pembuatan Crosing Pipa GIP ND 75 Mm L = 6 M	Unit	4.822.000
59	Pembuatan Crosing Pada Jembatan Pipa GIP Nd 50 Mm L = 14m	Unit	9.664.000
60	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 100 Mm Bentangan 18 M	Unit	18.233.000
61	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 100 Mm Bentangan 16 M	Unit	17.418.000
62	Pembuatan Jembatan Pipa Gip ND 100 Mm Bentangan 4 M	Unit	8.758.000
63	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 75 Mm Bentangan 18 M	Unit	14.031.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
64	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 75 Mm Bentangan 4 M	Unit	7.183.000
65	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 50 Mm Bentangan 24 M	Unit	12.450.000
66	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 100 Mm Bentangan 2 M	Unit	8.492.000
67	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 75 Mm Bentangan 2 M	Unit	6.571.000
68	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 50 Mm Bentangan 7 M	Unit	6.287.000
69	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 50 Mm Bentangan 6 M	Unit	6.133.000
70	Pembuatan Jembatan Pipa GIP ND 50 Mm Bentangan 3 M	Unit	5.591.000
71	Pembuatan Koneksi		
	ND 100 X 50 Mm PVC	Unit	3.397.000
	ND 50 X 50 Mm PVC	Unit	2.278.000
	ND 100 X 100 Mm GI	Unit	6.849.000
	ND 75 X 75 Mm GI	Unit	5.211.000
72	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 100 Mm	M1	4.000
73	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 75 Mm	M1	3.000
74	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 50 Mm	M1	3.000
75	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 40 Mm	M1	3.000
76	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 25 Mm	M1	3.000
77	Pencucian Dan Pengetasan Tekanan Pipa Diameter 18 Mm	M1	3.000
78	Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa :		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	42.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	29.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	20.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	17.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	12.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	8.500
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	9.000
79	Galian Tanah Keras (Berbatu) Untuk Pemasangan Pipa :		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	55.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	38.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	26.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	22.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	16.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	14.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	11.000
80	Galian Tanah Cadas Untuk		
	Pemasangan Pipa :		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	83.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	57.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	39.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	34.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	23.700
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	21.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	17.000
81	Galian Tanah Lumpur Untuk Pemasangan Pipa :		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	67.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	46.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	31.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	11.700
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	19.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	17.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	13.000
82	Urugan Dan Pemadatan Tanah Bekas Galian :		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	3.000
	Pipa dia 75 mm	M1	2.000
	Pipa dia 50 mm	M1	1.000
	Pipa dia 40 mm	M1	1.000
	Pipa dia 25 mm	M1	1.000
	Pipa dia 22 mm	M1	1.000
	Pipa dia 18 mm	M1	1.000
83	Pembuatan Dudukan Meter (Stone Meter)	Unit	73.000
84	Pengadaan Dan Pemasangan Cleam Sadle Sambungan Rumah Ø 50 Mm X ½	Unit	14.000
85	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa HDPE Ø 15 Mm (1/2") Untuk Sambungan Rumah	M1	25.000
86	Pengadaan Dan Pemasangan Sambungan Rumah Pada Pipa ND 50 Mm	Unit	3.242.000
87	Pengadaan Dan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Ukuran 80 X 100 Cm	Unit	373.000
88	Pengambilan Dan Deskripsi Sampel Batuan (Dalamlaporan)	M1	602.000
89	Pengeboran Ø 8 3/4"	M1	919.000
90	Reaming Ø 8 3/4" - 12 "	M1	850.000
91	Reaming Ø 8 3/4" - 14 3/4"	M1	859.000
92	Reaming Ø 8 3/4" - 17 "	M1	895.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
93	Bongkar Pasang Temporary Casing (ID) 12"	M1	582.000
94	Bongkar Pasang Temporary Casing (ID) 17"	M1	583.000
95	Pengadaan Dan Pemasangan Cassing Pipablack Steel Medium SN 4"	M1	372.000
96	Pengadaan Dan Pemasangan LC Screen 4"(Stainless Steel)	M1	5.297.000
97	Pengadaan Dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel Medium SNI 6"	M1	498.000
98	Pengadaan Dan Pemasangan LC Screen 6" (Stainless Steel)	M1	5.725.000
99	Pengadaan Dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel Medium SNI 8"	M1	725.000
100	Pengadaan Dan Pemasangan LC Screen 8" (Stainless Steel)	M1	12.183.000
101	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Sounding PVC I"	M3	117.000
102	Pengadaan Dan Pemasangan Gravel Pack	M3	3.843.000
103	Pencucian Sumur	Jam	1.730.000
104	Uji Pemompaan	Jam	2.368.000
105	Pasangan Dan Bongkar Peralatan Uji Pemompaan	Titik	2.368.000
106	Analisa Kualitas Air	Sampel	139.000
107	Patok Sumur	Buah	385.000
108	Electric Logging	Titik	1.946.000
	AIR LIMBAH		
1	Pemasangan Pipa Air Limbah SDR - 41 Standar ISO 9001:2008/Din 4435		
	Pipa Diameter 200 Mm	M1	967.000
	Pipa ND 150 Mm	M1	727.000
	Pipa ND 100 Mm	M1	424.000
	Pipa ND 75 Mm	M1	392.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
2	Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	65.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	52.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	49.000
	Pipa Dimetera 40 Mm	M1	44.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	37.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	35.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	32.000
3	Galian Tanah Bercampur Batu Kecil Untuk Pemasangan Pipa		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	126.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	99.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	95.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	86.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	71.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	67.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	62.000
4	Galian Tanah Batu Untuk Pemasangan Pipa		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	97.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	77.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	74.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	66.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	55.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	52.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	48.000
5	Urugan Dan Pemadatan		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Tanah Bekas Galian		
	Pipa Diameter 100 Mm	M1	7.000
	Pipa Diameter 75 Mm	M1	7.000
	Pipa Diameter 50 Mm	M1	6.000
	Pipa Diameter 40 Mm	M1	6.000
	Pipa Diameter 25 Mm	M1	5.000
	Pipa Diameter 22 Mm	M1	5.000
	Pipa Diameter 18 Mm	M1	4.000
	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Mandor	Jam	29.000
2	Pekerjaan Biasa	Jam	22.000
3	Tukang Kayu, Tukang Batu dsb	Jam	25.000
4	Drump Truck, kapasitas 3-4 m3	Jam	228.000
5	Drump Truck, kapasitas 6-8 m3	Jam	421.000
6	Truk Bak Datar 3-4 m3	Jam	328.000
7	Truk Tangki 3000 - 4500 liter	Jam	376.000
8	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	712.000
9	Motor Grader min 100 PK	Jam	456.000
10	Marka Jalan Termoplastik	Jam	101.000
11	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	794.000
12	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Itensity Pemantul Engineering Grade	Buah	792.000
13	Patok Pengarah	Buah	147.000
14	Patok Kilometer	Buah	529.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
15	Rel Pengaman	M1	2.708.000
16	Stabilitas dengan Tanam	M2	19.000
17	Stabilitas dengan Tanam vs	M2	41.000
18	Pohon Jenis Pucuk Merah	Batang	746.000
19	1M3 Rambahan Semak Perdu (tebas ringan)	M1	14.000
20	1M2 Rambahan Semak Perdu (tebas ringan)	M1	19.000
21	1M2 Rambahan Semak Perdu (tebas sedang)	M1	24.000
22	1M2 Rambahan Semak Perdu (tebas berat)	M1	30.000

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS